GUIDE

Sjekkliste for strekkfilmrevisjon: hva du sjekker ved kundens viklemaskin

Nicklas Olesen, Grunnlegger, Palletseal · Oppdatert 21. oktober 2026 · 5 min lesing

KORT SVAR

En strekkfilmrevisjon sammenligner filmen en kunde bruker i dag, med et alternativ på samme last og viklemaskin. Forbered kundens data, registrer viklemaskinen og innstillingene, vei filmen som brukes på én pall, tell omdreiningene, sjekk laststabiliteten, og kjør deretter den alternative filmen på samme måte. Resultatet er film, kostnad og estimert CO_2e per år, pluss bevis på at lasten fortsatt holder.

Før besøket

- [ ] Kunde og anlegg
- [ ] Kontaktperson hos kunden
- [ ] Paller per dag og arbeidsdager per år
- [ ] Lasttyper: kartonger, sekker, flasker, uregelmessige varer
- [ ] Historikk over skader eller avvisninger, hvis kunden vil dele den
- [ ] Nåværende film: produsent, merke, tykkelse, bredde, rullelengde og nominelt forstrekk
- [ ] Nåværende filmpris per kilo, og prisen på deres film
- [ ] Filmen eller filmene du vil teste

Ved viklemaskinen

- [ ] Type og modell viklemaskin: dreieskive, roterende arm eller ring (se typer viklemaskiner)
- [ ] Filmvogn: brems eller motordrevet forstrekk
- [ ] Bilde av innstillingene på viklemaskinen
- [ ] Valser rene og ikke slitte, rullen montert riktig vei
- [ ] Vikleprogram: bunnomdreininger, toppomdreininger, overlapp, roping
- [ ] Pallestørrelse og lasthøyde
- [ ] Bilder av den viklede pallen, forfra og fra siden

Mål den nåværende filmen

- [ ] Vei rullen (eller filmen) før viklingen
- [ ] Vikle én pall med kundens vanlige innstillinger
- [ ] Vei igjen, og noter hvor mange gram film som ble brukt på pallen
- [ ] Tell omdreiningene i viklesyklusen
- [ ] Noter det faktiske forstrekket, og sammenlign det med filmens nominelle forstrekk (se riktig forstrekk)

Sjekk laststabiliteten

- [ ] Tilttest på den viklede pallen: oppnådd vinkel, og om lasten holdt
- [ ] Containment force i faste punkter: tre på breddesiden, tre på langsiden (se containment force)
- [ ] Akselerasjonstest, hvis en benk er tilgjengelig (se EUMOS 40509)

Kjør den alternative filmen

- [ ] Samme last, samme pallestørrelse, samme viklemaskin
- [ ] Innstillinger tilpasset den nye filmens nominelle forstrekk
- [ ] Vei, tell omdreininger og ta bilder som før
- [ ] Gjenta de samme stabilitetstestene i de samme punktene

Etter besøket

- [ ] Film per pall og per år for hver film
- [ ] Kostnad per år for hver film
- [ ] Estimert CO_2e, med faktoren som er brukt, oppgitt i rapporten
- [ ] Resultater for laststabilitet side om side
- [ ] Anbefalt film og innstillinger på viklemaskinen
- [ ] Rapport sendt, og dato for oppfølging avtalt

Palletseal leder selgerne gjennom hvert trinn i denne sjekklisten i appen og lager rapporten før de forlater stedet.